

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 16,5*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	247,500	
				RAZEM	247,500
2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien, dachu wiatrolapu folią polietylenową 1,5*1,5*20+1,2*1,2*4+5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65,760	
				RAZEM	65,760
3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 16,5*[5*2,8+1]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	247,500	
				RAZEM	247,500
4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 16,5*[5*2,8+1]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	247,500	
				RAZEM	247,500
5	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 16,5*[5*2,8+1]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	247,500	
				RAZEM	247,500
6	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 1,45*3*24*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,660	
				RAZEM	15,660
7	KNR K-04 0107-01	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 16,5*[5*2,8+1]+15,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	263,160	
				RAZEM	263,160