

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3 Ocieplenie dachu</b>					
3.	<b>KNR 4-01 0535-8</b>	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kotłowni, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 90.5*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.63</b>
3.	<b>KNR-W 4-01 0213-01</b>	Wylewki betonowe pod obróbki papowe przy kominach - trójkąt 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
3.	<b>KNRW 2-02 0515-2</b>	Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm 90.5*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.63</b>
3.	<b>NNRNKB 2- 02 1134-2</b>	Gruntowanie podłoża przy wylewkach 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
3.	<b>KNR 0-22 0529-06</b>	Uzupełnienie obróbek dachowych kominów przy zastosowaniu listew i papy termozgrzewalnej (PYE PV 250 S5) 197.2	mb ob- wodu mb ob- wodu	197.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.20</b>
3.	<b>KNR 2-02 0406-2</b>	Montaż belki krawędziowej drewnianej o wysokości docieplenia pod montaż obróbek blacharskich oraz rynien dachowych (23.5+9.5+43.5+37)*0.15*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.55</b>
3.	<b>KNR 41 0115-1</b>	Analogia - dostawa i montaż płyt styropapy gr 15 cm 701-20-26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	655.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>655.00</b>
3.	<b>ZKNR C 2 0105-2</b>	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły 701-20-26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	655.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>655.00</b>
3.	<b>KNR-W 2-02 0504-01</b>	Pokrycie nawierzchniowe dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 701-20-26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	655.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>655.00</b>
3.	<b>KNR-W 4-01 0423-03</b>	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3.	<b>KNR 4-01 0735-2</b>	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kominów ponad dachem oraz ścian attyk 44.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.44</b>
3.	<b>KNNR 2 1401-5</b>	Malowanie tynków, farbą emulsyjną zewnętrzną - tynki kominów i attyk 44.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.44</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4 Roboty pomocnicze.</b>					
4.	<b>KNNR 2 1504-1</b>	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.00</b>
4.	<b>KNNR 2 1505-1</b>	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.00</b>
4.	<b>KNNR 2 1506-1</b>	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.00</b>
4.		Czas pracy rusztowań	r-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi do 1·km 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4.	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywóz zmieszanych samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1·km Krotność = 9 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4.		Opłata za składowanie - odpady zmieszane 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>