

BUDYNEK MIESZKALNY -Kanalizacja deszczowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDYNEK MIESZKALNY -Kanalizacja deszczowa					
1		ROBOTY budowlane			
1 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Rozbiórka nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
4 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1	niekatalogowa	Sprzątanie terenu ręczne	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
2		Roboty instalacyjne			
6 d.2	KNR AT-17 0103-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w cegle	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
7 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.2	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
9 d.2	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

mgr inż. Mirosław Tchórzewski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń
 w specjalności sanitarny sieci i instalacje
 wodociągowe, kanalizacyjne
 i centralnego ogrzewania
 Nr ewid. WAM/RS/2744/01. SU.W 61/03