

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa pokrycia dachowego					
1	KNR 4-01 d.10508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		$(6,65*8,5*2)+(4,2*6)*0,5*2+(8,5*3,5)*2+(6,45*15)$	m ²	294.500	
				RAZEM	294.500
2	KNR 4-01 d.10430-04 analogia	Rozebranie elementów dachu - łąty i kontrłaty	m ²		
		$(6,65*8,5*2)+(4,2*6)*0,5*2+(8,5*3,5)*2+(6,45*15)$	m ²	294.500	
				RAZEM	294.500
3	KNR 4-03 d.11138-06	Demontaż i ponowny montaż anten z systemem dachówek do przejść kabli antenowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.10610-03	Czyszczenie i odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. ponad 2 m ²	m ²		
		$74,02+4,5*20,5+9*4,5+9*4,5+2,9*3,5+2,9*3,5$	m ²	267.570	
				RAZEM	267.570
5	KNR 4-01 d.10629-03	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania	m ²		
		267,57	m ²	267.570	
				RAZEM	267.570
6	KNR 4-01 d.10627-05	Zewnętrzna trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		$(6,65*8,5*2)+(4,2*6)*0,5*2+(8,5*3,5)*2+(6,45*15)$	m ²	294.500	
				RAZEM	294.500
7	KNR 4-01 d.10414-11 analogia	Wymiana desek czołowych	m		
		$6,65+6,65+20,6+15,6$	m	49.500	
				RAZEM	49.500
8	KNR 4-01 d.10414-11 analogia	Wymiana desek wiatrowych	m		
		$7,3*2+6,45*2+8,5*2+1,2*4$	m	49.300	
				RAZEM	49.300
9	KNR 4-01 d.10414-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 19 mm na styk	m ²		
		$(14*3+8*3+20*3+12*2)*0,2$	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01 d.10413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR K-05 d.10103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu - membrana dachowa	m ²		
		$(6,65*8,5*2)+(4,2*6)*0,5*2+(8,5*3,5)*2+(6,45*15)$	m ²	294.500	
				RAZEM	294.500
12	KNR K-05 d.10104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
		$(6,65*8,5*2)+(4,2*6)*0,5*2+(8,5*3,5)*2+(6,45*15)$	m ²	294.500	
				RAZEM	294.500
13	KNR K-05 d.10105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m ²		
		$(6,65*8,5*2)+(4,2*6)*0,5*2+(8,5*3,5)*2+(6,45*15)$	m ²	294.500	
				RAZEM	294.500
14	NNRNKB 202 d.10541-01	Wykonanie i montaż pasów podrynnowych	m ²		
		$(6,65+6,65+20,6+15,6)*0,18$	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
15	NNRNKB 202 d.10541-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych	m ²		
		$(6,65*0,15+6,65*0,15+20,6*0,15+15,6*0,15)$	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
16	KNR-W 2-02 d.11016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - 0,6*0,7 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02 d.10513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m ²		
		$(6,65*8,5*2)+(4,2*6)*0,5*2+(8,5*3,5)*2+(6,45*15)$	m ²	294.500	
				RAZEM	294.500
18	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		$(7,3+7,3+8,5+8,5+6,45+6,45+6,45+6,45+8,5+8,5)*0,3+(5,6+5,6+4,8+4,8)*0,3+(1,2*4+1,5*4)*0,3+(0,8*2)*0,3$	m ²	32.280	
				RAZEM	32.280

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 d.10541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $(7,3+7,3+8,5+8,5+6,45+6,45+6,45+6,45+8,5+8,5)*0,3+(5,6+5,6+4,8+4,8)*0,3+(1,2*4+1,5*4)*0,3+(0,8*2)*0,3$	m ² m ²	32.280	
				RAZEM	32.280
20	KNR 4-01 d.10535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 10,8+10,8+3+3+10,5+10,5	m m	48.600	
				RAZEM	48.600
21	KNR-W 2-02 d.10529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - z DEMONTAŻU 10,8+10,8+3+3+10,5+10,5	m m	48.600	
				RAZEM	48.600
22	KNR 4-01 d.10535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 6,65+6,65+20,6+15,6	m m	49.500	
				RAZEM	49.500
23	KNR-W 2-02 d.10519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - z DEMONTAŻU 6,65+6,65+20,6+15,6	m m	49.500	
				RAZEM	49.500
24	KNR-W 2-02 d.10702-05 analogia	Ławy kominarskie $(4+4+3,5+3,5)*0,35$	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
25	KNR K-05 d.10404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego - plotki 21,6+6,65*2	m m	34.900	
				RAZEM	34.900
26	KNR K-05 d.10407-01	Montaż systemowych kominków wentylacyjnych zintegrowanych z dachówką 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 2-02 d.11611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m 4	kol. kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 2-02 d.11604-02	Rusztowania zewnętrzne o wys.do 15 m $(22+22+10+10)*12$	m ² m ²	768.00	
				RAZEM	768.00