

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Ręczne usunięcie śmieci oraz wyposażenia - ilości szacunkowe	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		2,6 * 2,75	m2	7,150	
				RAZEM	7,150
5	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		10,1 * 9,02	m2	91,102	
				RAZEM	91,102
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.5	m2	91,102	
				RAZEM	91,102
7	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2		
		poz.5	m2	91,102	
				RAZEM	91,102
8	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych	m2		
		8,75 * 9,02	m2	78,925	
				RAZEM	78,925
9	KNR 4-04 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		0,27 * 9,26 * 4,58	m3	11,451	
		0,27 * 4,58 * 2,5 * 2	m3	6,183	
		- 0,27 * 0,8 * 0,5 * 2	m3	-0,216	
		0,15 * 3 * 7,2	m3	3,240	
		- 0,15 * 0,8 * 2	m3	-0,240	
				RAZEM	20,418
11	KNR 4-04 0602-01 wycena indywidualna	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		0,27 * 9,26 * 4,58	m3	11,451	
		0,27 * 4,58 * (8,42 - 2,5) * 2	m3	14,641	
		- 0,27 * 0,8 * 0,5 * 4	m3	-0,432	
		- 0,27 * 1,26 * 1,58 * 2	m3	-1,075	
		- 0,27 * 2,6 * 2,75	m3	-1,931	
				RAZEM	22,654
12	KNR 4-04 0603-06	Burzenie podłoża z betonu o grub. 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		8,72 * 2,5 * 0,1	m3	2,180	
				RAZEM	2,180

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-04 0603-06 analiza indywidualna	Burzenie podłoża z betonu o grub. 5-10 cm przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		8,72 * (8,48 - 2,5) * 0,1	m3	5,215	
				RAZEM	5,215
14	KNR 4-04 0602-05	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		0,27 * 0,3 * (9,26 + 2,5 + 2,5)	m3	1,155	
				RAZEM	1,155
15	KNR 4-04 0602-05 wycena indywidualna	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		0,27 * 0,3 * (8,48 - 2,5) * 2	m3	0,969	
		0,27 * 0,3 * 9,26	m3	0,750	
				RAZEM	1,719
16	KNR 4-04 0603-06 wycena indywidualna	Burzenie podłoża z betonu o grub. 5-10 cm przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		0,1 * 7,8	m3	0,780	
		0,1 * 10,4	m3	1,040	
				RAZEM	1,820
17	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		9 * 0,4	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
18	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)	dół.		
		4	dół.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
20	KNR 2-02 1803-01 analogia	Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
21	KNR 4-04 1107-02 analogia	Transport papy samochodem skrzyniowym z ładunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
22	KNR 4-04 1107-04 analogia	Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t		
		poz.21	t	0,500	
				RAZEM	0,500
23	wycena indywidualna	Opłata za utylizację papy	t		
		poz.21	t	0,500	
				RAZEM	0,500
24	KNR 4-04 1103-03	Ładowanie gruzu i wszystkich odpadów porozbiórkowych koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m3		
		poz.1	m3	2,000	
		poz.6 * 0,025 * 2	m3	4,555	
		4,2	m3	4,200	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10	m3	20,418	
		poz.11	m3	22,654	
		poz.12	m3	2,180	
		poz.13	m3	5,215	
		poz.14	m3	1,155	
		poz.15	m3	1,719	
		poz.16	m3	1,820	
				RAZEM	65,916
25	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i wszystkich odpadów porozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		poz.24	m3	65,916	
				RAZEM	65,916
26	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i wszystkich odpadów porozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.24	m3	65,916	
				RAZEM	65,916
27	wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu i wszystkich odpadów porozbiórkowych	m3		
		poz.24	m3	65,916	
				RAZEM	65,916
28	KNR 2-01 0230-01 wycena indywidualna	Zasypanie powstałej niecki przy pomocy materiału niebędącego odpadem. Materiał do zasypu wraz z dostawą - po stronie Wykonawcy	m3		
		$0,27 * 0,25 * (9,26 + 2,5 + 2,5)$	m3	0,963	
		$0,27 * 0,25 * (8,48 - 2,5) * 2$	m3	0,807	
		$0,27 * 0,25 * 9,26$	m3	0,625	
				RAZEM	2,395
29	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		poz.28	m3	2,395	
				RAZEM	2,395
30	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarpu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		101,8	m2	101,800	
				RAZEM	101,800
31	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000