

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m (3,2*2+6,4*3)*2,8*5	m ² m ²	 358,400	 358,400
				RAZEM	
2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okieni balustrad folią polietylenową [0,9*2,3+1,2*1,5]*50+(3,2*2+6,4*3+0,3*10)*1,1*5	m ² m ²	 350,800	 350,800
				RAZEM	
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,2*1,2*40	m ² m ²	 153,600	 153,600
				RAZEM	
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 153,6	m ² m ²	 153,600	 153,600
				RAZEM	
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 35,75	m ² m ²	 35,750	 35,750
				RAZEM	
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek analogia usunięcie pasa styropianu wzdłuż styku ściany z płytą balkonową (0,9*10+1,2*6+3,2*2+6,4*3-8*0,8)*0,1	m ² m ²	 3,540	 3,540
				RAZEM	
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej pas balkonowy obróbka drzwi balkonowych (3,2*2+6,4*3+0,3*10)*0,25*5+0,9*0,4*50	m ² m ²	 53,750	 53,750
				RAZEM	
8	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 wykonanie spadku 153,6	m ² m ²	 153,600	 153,600
				RAZEM	
9	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 z wywnięciem na ścianę 153,6*1,1	m ² m ²	 168,960	 168,960
				RAZEM	
10	KNR K-04 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych na belkach i podciągach analogia: uzupełnienie wyciętego paska styropianu 3,54	m ² m ²	 3,540	 3,540
				RAZEM	
11	NNRNKB 202 1126-02 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 153,6	m ² m ²	 153,600	 153,600
				RAZEM	
12	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (3,2*2+6,4*3)*1,2*5	m ² m ²	 153,600	 153,600
				RAZEM	
13	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (0,9*10+1,2*6+3,2*2+6,4*3-8*0,8)*5	m m	 177,000	 177,000
				RAZEM	
14	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 153,6+(3,2*2+6,4*3)*0,5+1,2*2,5*16+3,2*2,5*40-40*0,8*2,3-40*1,5*1,5	m ² m ²	 370,800	 370,800
				RAZEM	
15	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapanie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 153,6+(3,2*2+6,4*3)*0,5	m ² m ²	 166,400	 166,400
				RAZEM	
16	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 1,2*2,5*16+3,2*2,5*40-40*0,8*2,3-40*1,5*1,5	m ² m ²	 204,400	 204,400
				RAZEM	
17	NNRNKB 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 166,4+204,4	m ² m ²	 370,800	 370,800
				RAZEM	
18	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie sufity 166,4	m ² m ²	 166,400	 166,400
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 204,4	m ² m ²	204,400	
				RAZEM	204,400
20	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 153,6*[0,05+0,01]+3,54*0,1	m ³ m ³	9,570	
				RAZEM	9,570