

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
koszt wymiany pionów wod-kan jedna klatka schodowa Ruda 22					
1	KNR-W 4-02 0202-01	Wymiana trójnika PCV kanalizacyjnego kielichowego o śr. 75mm/50 mm (na pionie kuchennym) 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,00
2	KNR-W 4-02 0201-01	Wymiana odcinka rury PCV kanalizacyjnej kielichowej o śr. 75 mm (pion kanalizacyjny kuchenny) Obmiar dodatkowy - łączna długość 25 4	msc. m msc.	 4,000	 25,00 4,00
				RAZEM	4,00
3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (zlewozmywak, umywalka) 12	podej. podej.	 12,000	
				RAZEM	12,00
4	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia (dwa piony kanalizacyjne) Obmiar dodatkowy - łączna długość 15 6	szt. m szt.	 6,000	 15,00 6,00
				RAZEM	6,00
5	KNR-W 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia (muszla klozetowa) Obmiar dodatkowy - łączna długość 12 6	msc. m msc.	 6,000	 12,00 6,00
				RAZEM	6,00
6	KNR-W 4-02 0110-03	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm (dwa piony) Obmiar dodatkowy - łączna długość 9 9	msc. m msc.	 9,000	 9,00 9,00
				RAZEM	9,00
7	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przed wodomierzem instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm (po 2 wodomierze w mieszkaniach, jeden parter po prawej stronie) 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,00
8	KNR-W 4-02 0108-03	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego (na pionach wodnych) 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,00
9	KNR-W 4-02 0125-04	Wstawienie zaworu przelotowego na pionie wodnym w korytarzu piwnicznym o śr. 32 mm (2 piony na klatce) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,00
10	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 (zniszczona glazura oraz inne elementy zabudowy) 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,00
11	KNR-W 2-15 0140-03	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm (montaż na pionach w korytarzu piwnicznym) 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,00
12	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 20	m prób. m	 20,000	 1,00 20,00
				RAZEM	20,00
13	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,00