

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących - należy założyć demontaż an-	m ³		
d.1	0350-01	ten, ponowny montaż na obejmy (brak kotwienia w nowych kominach) $0.6*1.1*0.75+0.66*1.34*0.78+0.65*1.34*0.83+0.54*1.09*0.8+0.54*1.02*0.8+0.4*1.97*3+0.4*1.97*3$	m ³	7.547	
				RAZEM	7.547
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - 3	m ²		
d.1	0509-02	warstwy papy $32.89*6.23$	m ²	204.905	
				RAZEM	204.905
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	32.89	m	32.890	
				RAZEM	32.890
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	$11.21*3$	m	33.630	
				RAZEM	33.630
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu - założono 20% całości	m ²		
d.1	0403-02	$204.905*0.2$	m ²	40.981	
				RAZEM	40.981
6	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.0 m ² - demontaż wyłazu dachowego	szt.		
d.1	1019-01	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
7		Likwidacja nieczynnych wywiewek kanalizacyjnych	szt.		
d.1	wycena indywidualna	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	ogniomury $0.55*(6.23*3+34.09)+0.1*32.89$ pas nadrynnowy $32.89*0.3$	m ²	32.318	
			m ²	9.867	
				RAZEM	42.185
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ogniomurach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	$6.23*4*0.3+32.89*0.3$	m ²	17.343	
	analogia			RAZEM	17.343
10	KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km - materiały z rozbiórki	m ³		
d.1	01 0109-13	$7.547*0.7+204.905*0.02+40.981*0.022+17.343*0.02$	m ³	10.629	
	analogia			RAZEM	10.629
11	KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	01 0109-16	Krotność = 4 10.629	m ³	10.629	
				RAZEM	10.629
12		Utylizacja materiałów z rozbiórki - cegła, beton	t		
d.1	wycena indywidualna	$(7.547*0.7+17.343*0.02)*1.6$	t	9.008	
				RAZEM	9.008

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - papa	t		
		204.905*4/1000	t	0.820	
				RAZEM	0.820
2		Remont dachu i kominów			
14	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł pełnych z fugowaniem o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg - odtworzenie istniejących kominów - 2 kominy w części strychowej (II klatka schodowa)	m ³		
d.2	0122-01	0.4*1.97*2.1+0.4*1.97*2.1	m ³	3.310	
				RAZEM	3.310
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod tynkowanie przemurowanych kominów na poddaszu	m ²		
d.2	202 1134-02	(0.4*2+1.97)*2.1*2	m ²	11.634	
				RAZEM	11.634
16	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² - tynki przemurowanych kominów na poddaszu	m ²		
d.2	0715-01 analogia	11.634	m ²	11.634	
				RAZEM	11.634
17	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych z fugowaniem o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg - kominy ponad dachem - odtworzenie istniejących kominów - otwory wentylacyjne - boczne, otwory dymowe/spalinowe - górne	m ³		
d.2	0122-01	0.6*1.1*0.75+0.66*1.34*0.78+0.65*1.34*0.83+0.54*1.09*0.8+0.54*1.02*0.8+0.4*1.97*0.9+0.4*1.97*0.9	m ³	4.238	
				RAZEM	4.238
18	d.2 wycena indywidualna	Ponowny montaż anten - montaż za pomocą obejm bez kotwienia w kominie	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02	Beton spadkowy na kominach	m ²		
d.2	0923-04 analogia	1.1*0.6+1.34*0.66+0.65*1.34+1.09*0.54+1.97*0.4*2+1.02*0.54	m ²	5.131	
				RAZEM	5.131
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod tynkowanie ogniomurów	m ²		
d.2	202 1134-02	17.343	m ²	17.343	
				RAZEM	17.343
21	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - ogniomury	m ²		
d.2	0735-01 analogia	17.343	m ²	17.343	
				RAZEM	17.343
22	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - założono wymiar 20% deskowania dachu papowego	m ²		
d.2	0410-01	40.981	m ²	40.981	
				RAZEM	40.981
23	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	02 0522-02	32.89	m	32.890	
				RAZEM	32.890
24	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	02 0526-03	11.21*3	m	33.630	
				RAZEM	33.630

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR K-05 d.2 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR K-05 d.2 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR K-05 d.2 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		3*3	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR-W 2- d.2 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wyłaz dachowy systemo- wy do dachów płaskich, wymiar 60x60cm - należy założyć powięk- szenie istniejącego otworu	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
29	d.2 wycena in- dywidualna	Wykonanie nowej drabiny drewnianej do wyłazu dachowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02 d.2 0613-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco - kliny z wełny mine- ralnej twardej 10x10cm, ogniomury, kominy (6.23*4+32.89+1.1+0.6+(1.34*2+0.66)*2+0.54*2+1.09+(1.97+0.4)* 2*2+0.54+1.02)*0.1	m ²		
			m ²	7.940	
				RAZEM	7.940
31	KNR-W 2- d.2 02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo z przybiciem papniakami z podkładkami	m ²		
		204.905	m ²	204.905	
				RAZEM	204.905
32	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa pod- kładowa na SBS gr. 4,0mm, papa nawierzchniowa na SBS gr. 5,4mm)	m ²		
		204.905	m ²	204.905	
				RAZEM	204.905
33	KNR 0-22 d.2 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewal- nej gr. 5,4mm na SBS	mb obwo- du		
		1.1+0.6+(1.34*2+0.66)*2+0.54*2+1.09+(1.97+0.4)*2*2+0.54+1.02+ 3*2*3.14*0.055	mb obwo- du	22.626	
				RAZEM	22.626
34	KNR 0-21 d.2 4004-06	Montaż płyty OSB o gr.=2,2cm , pod opierzenia blacharskie na ognio- murze .	m ²		
		(6.23*3+34.09)*0.45	m ²	23.751	
				RAZEM	23.751
35	KNR 0-22 d.2 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy za- stosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - papa termozgrzewalna gr. 5,4mm na SBS - ogniomury	mb		
		6.23*3+32.89	mb	51.580	
				RAZEM	51.580
36	KNR 0-22 d.2 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - papa termozgrzewalna gr. 5,4mm na SBS - ogniomury	mb		
		6.23*3+32.89	mb	51.580	
				RAZEM	51.580
37	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowa- nej obróbki kominów	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1.1+0.6+(1.34*2+0.66)*2+0.54*2+1.09+(1.97+0.4)*2*2+0.54+1.02)*0.1$	m ²	2.159	
				RAZEM	2.159
38	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej ogniomury $(6.23*3+34.09)*0.6$	m ²		
		pas nadrynnowy $32.89*0.3$	m ²	31.668	
		pas podrynnowy $32.89*0.4$	m ²	9.867	
			m ²	13.156	
				RAZEM	54.691
39	KNR 4-01 d.2 0610-03 analogia	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m ² - oczyszczenie powierzchni drewnianej podbitki $0.5*32.89$	m ²		
			m ²	16.445	
				RAZEM	16.445
40	KNR-W 4- d.2 01 0627-03 analogia	Dwukrotna impregnacja podbitki - kolor ciemny brąz	m ²		
		16.445	m ²	16.445	
				RAZEM	16.445
41	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż zabezpieczenia przewodów kominowych przed ptakami z siatki ocynkowanej. Sposób montażu umożliwiający dostęp do przewodu kominowego i jego czyszczenie - wszystkie przewody kominowe 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 2 d.2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m $34.09*11.21$	m ²		
			m ²	382.149	
				RAZEM	382.149
43	KNNR 2 d.2 1506-01 z.sz.5.2.	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny 382.15	m ²		
			m ²	382.150	
				RAZEM	382.150
44	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3,4,5,8,14,22,23,24,25,26,27,28,31,32,35,36,37,38,39)			
45	d.2 wycena indywidualna	Dostarczenie protokołu kominiarskiego powykonawczego kominów 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000