

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		0,5 * 1,4 * 4	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Uwaga: przyjęto 50% tynków	m2		
		[0,4 + 1,2] * 2 * 1,2 * 4 * 0,5	m2	7,680	
				RAZEM	7,680
3	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		7,68	m2	7,680	
				RAZEM	7,680
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		[0,4 + 1,2] * 2 * 4 * 0,5	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		[0,4 + 1,2] * 2 * 4 * 1,2	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
7	KNR K-04 0102-03	Przyklejenie płyt styropianowych na słupach gr 5 cm	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
8	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
9	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
11	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		4 * 4	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		10 * 2,57 * 4	m2	102,800	
				RAZEM	102,800
13	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (analogia zabezpieczenie dachu)	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2		
		1,0 * 5 * 4	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		2 * 7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		2,8 * 0,07 + 3,072 * 0,02	m3	0,257	
				RAZEM	0,257
19	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000