

Usługi budowlane i nadzory "Budmax" Krzysztof
Konopka

ul.Dębowa 8, 11-500 Wilkasy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu oraz kominów, remont elwacji budynku
ADRES INWESTYCJI : 11-500 Giżycko, ulica Konarskiego 18
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 18
ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego 18, 11-500 Giżycko
DATA OPRACOWANIA : 29.12.2025.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.12.2025.

Data zatwierdzenia

Zakres remontu:

1. Remont dachu i kominów

- rozbiórka czapek kominowych
- rozebranie pasa papy termozgrzewalnej niezbędnej do wymiany rynny i obróbki blacharskiej
- rozebranie rynien i rur spustowych
- rozebranie obróbek blacharskich : pas nadrynnowy, gzyms, ogniomur
- demontaż masztu ponad dachem
- demontaż i ponowny montaż anten telewizyjnych, brak możliwości kotwienia w powierzchni dachu
- wywóz i utylizacja gruzu
- wykonanie nowych czapek żelbetowych kominów
- ocieplenie kominów ponad dachem styropianem twardym gr. 5 cm
- wtopienie siatki kominów ponad dachem oraz ogniomurów
- wtopienie kątowników metalowych na narożnikach kominów
- gruntowanie kominów i ogniomurów
- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego o zwiększonej odporności na porastanie glonów kominów i ogniomurów
- montaż nowych rynien dachowych, z gotowych elementów ocynkowanych powlekanych w kolorze uzgodnionym ze Wspólnotą Mieszkaniową
- montaż rur spustowych z gotowych elementów ocynkowanych powlekanych w kolorze uzgodnionym ze Wspólnotą Mieszkaniową
- wykonanie klinów z wełny mineralnej wokół kominów i przy ogniomurach
- czyszczenie powierzchni dachu, gruntowanie, wygrzanie warstwy papy termozgrzewalnej na SBS gr. 5,6mm do -25st. C
- wygrzanie warstwy papy termozgrzewalnej na SBS gr. 5,6mm do -25st. C na powierzchni czapy kominowej z zastosowaniem obróbki blacharskiej (okapnika)
- montaż płyty OSB pod obróbkę blacharską ogniomurów
- wykonanie nowych obróbek blacharskich – pas nadrynnowy, gzyms, obróbki kominów, ogniomurów
- wymiana istniejących wywiewek kanalizacyjnych na nowe systemowe
- dostawa i montaż zabezpieczenia przewodów kominowych – kratki metalowe demontowalne
- uzupełnienie tynków gzymsów, wykonanie nowych powłok malarskich
- wykonanie rusztowań systemowych
- dostarczenie protokołu kominiarskiego powykonawczego

2. Remont elewacji

- rozebranie obróbek blacharskich – parapety okienne
- wykonanie nowych obróbek blacharskich – parapety okienne + zakończenia PVC
- ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji
- wtopienie siatki na elewacji budynku – 100 % ścian i ościeży
- ochrona narożników wypukłych – kątownik metalowy + kapinos
- gruntowanie powierzchni ścian
- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego o zwiększonej odporności na porastanie glonów, kolorystyka do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową
- wykonanie tynków żywicznych na cokole budynku
- demontaż istniejących osłon balkonowych, czyszczenie i dwukrotne malowanie balustrad balkonowych + zejścia do pomieszczenia wężła ciepłego
- wymiana krutek wentylacyjnych na elewacji – kratki metalowe w kolorze zbliżonym do elewacji
- zakup i montaż osłon balkonowych – PVC lub ratan odporny na promieniowanie słoneczne i mróz, materiał i kolorystyka do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową
- rozebranie pokrycia dachowego zadaszeń wejść do klatek schodowych
- wymiana orynnowania, wszystkie elementy systemowe ocynkowane, powlekane w kolorze pokrycia dachowego
- wymiana obróbek blacharskich dachu wejścia do klatek schodowych, blacha ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia dachowego
- uprzątniecie terenu po wykonanych pracach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - czapki kominowe (0.94*0.68+2.48*0.78+0.82*1.78+2.23*0.78)*2*0.07	m ³ m ³	 0.808	
				RAZEM	0.808
2 d.1. 1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - rozebrania pasa papy o szerokości 30cm celem wymiany orynnowania i obróbek blacharskich 30*2*0.3	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
3 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*30	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
4 d.1. 1	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 0.48+11.42+11.34+0.97+11.34+1.3+11.31+1.14+11.34+7.74+2.5	m m	 70.880	
				RAZEM	70.880
5 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomury 0.6*(12*2) pas nadrynnowy 0.3*30*2 gzyms 0.7*30*2	m ² m ² m ² m ²	 14.400 18.000 42.000	
				RAZEM	74.400
6 d.1. 1	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż anten ponad dachem, brak możliwości mocowania w pokryciu dachowym. Demontaż masztu antenowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km - materiały z rozbiórki 0.808	m ³ m ³	 0.808	
				RAZEM	0.808
8 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 7 0.808	m ³ m ³	 0.808	
				RAZEM	0.808
9 d.1. 1	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - cegła, beton 0.808*1.6	t t	 1.293	
				RAZEM	1.293
10 d.1. 1	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - papa 18*4/1000	t t	 0.072	
				RAZEM	0.072
1.2		Remont dachu i kominów - dach papowy			
11 d.1. 2	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominiowych (0.94+0.68+2.48+0.78+0.82+1.78+2.23+0.78)*2*2	m m	 41.960	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41.960
12	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub	kg		
d.1.	0202-02	żebrowanych o śr. 8 mm			
2		50	kg	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-02	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1.	0219-05	- czapki kominowe, założyć wyprofilowanie spadków na zewnątrz			
2		$(0.94*0.68+2.48*0.78+0.82*1.78+2.23*0.78)*2$	m ²	11.545	
				RAZEM	11.545
14	KNR 4-01	Listwy dla zachowania bruzd w betonie	m		
d.1.	0201-12				
2		$(0.94+0.68+2.48+0.78+0.82+1.78+2.23+0.78)*2*2$	m	41.960	
				RAZEM	41.960
15	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-	m ²		
d.1.	2609-01	mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-			
2	analogia	ropianowych do ścian - kominy			
		$((0.72+1.68)*2*1.14+(0.58+0.84)*2*0.93+(0.68+2.38)*2*1.25+$	m ²	42.197	
		$(0.68+2.13)*2*1.08)*2-1.08*0.68*2$			
				RAZEM	42.197
16	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-	m ²		
d.1.	2609-06	mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej			
2	analogia	warstwy siatki - kominy + ogniomury			
		$42.197+12*0.35*2$	m ²	50.597	
				RAZEM	50.597
17	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-	m		
d.1.	2609-08	mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników			
2	analogia	wypukłych kątownikiem metalowym - kominy			
		$(0.93*4+1.25*4+1.14*4+1.15*2)*2$	m	31.160	
				RAZEM	31.160
18	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - kominy	m ²		
d.1.	0101-05				
2		50.597	m ²	50.597	
				RAZEM	50.597
19	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gruboś-	m ²		
d.1.	0928-01	ci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przy-			
2		gotowanym podłożu na ścianach płaskich - kominy			
		50.597	m ²	50.597	
				RAZEM	50.597
20	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elemen-	m		
d.1.	02 0522-02	tów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym			
2		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	02 0526-02	powlekanej w kolorze brązowym			
2		$0.48+11.42+11.34+0.97+11.34+1.3+11.31+1.14$	m	49.300	
				RAZEM	49.300
22	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy w kolorze brązowym	szt.		
d.1.	0501-06				
2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - denko w kolorze brązowym	szt.		
d.1.	0501-07				
2		4	szt.	4.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
24	KNR K-05 d.1. 0502-03 2	Montaż rur spustowych - kolanko w kolorze brązowym 5*4	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 2-02 d.1. 0613-01 2 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco - kliny z wełny mineralnej twardej 10x10cm, ogniomury, kominy (1.68+0.72+0.58+0.84+0.68+2.38+0.68+2.13)*2*2+12*2+0.85*4	m m	 66.160	
				RAZEM	66.160
26	KNR-W 2- d.1. 02 0504-01 2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa podkładowa na SBS gr. min 4,0mm - powierzchnia po wymianie deski - wania i wymianie rynhaków - pod obróbką blacharską 30*2*0.3	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
27	KNR 4-01 d.1. 0512-04 2 z.sz. 2.3. 9909-02	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach betonowych - powierzchnia do 25 m ² - uzupełnienia papy po wymianie orynnowania, papa podkładowa na SBS gr. min 4,0mm 30*2*0.3	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
28	d.1. wycena in- 2 dywidualna	Wymiana istniejących wywiewek kanalizacyjnych przechodzących przez połacie dachową, montaż przejść systemowych - fi 100 - 6 szt. - fi 50 - 5 szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-22 d.1. 0528-01 2	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - założyć wygrzanie papy termozgrzewalnej na czapce kominowej 12*30	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
30	KNR-W 2- d.1. 02 0504-01 2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa na SBS gr. min 5,6mm, do -25st. C - założyć wygrzanie papy termozgrzewalnej na czapce kominowej 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
31	KNR 0-22 d.1. 0529-06 2	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr. 5,6mm na SBS (1.68+0.72+0.58+0.84+0.68+2.38+0.68+2.13)*2*2+12*2+0.85*4	mb obwo- du mb obwo- du	 66.160	
				RAZEM	66.160
32	KNR 0-21 d.1. 4004-06 2	Montaż płyty OSB o gr.=2,2cm , pod opierzenia blacharskie na ogniomurze . (12*2)*0.45	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
33	KNR 0-22 d.1. 0529-04 2	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - papa termozgrzewalna gr. 5,6mm na SBS - ogniomury 12*2	mb mb	 24.000	
				RAZEM	24.000
34	KNR 2-02 d.1. 0506-01 2 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym obróbki kominów + czapka kominowa ((1.68+0.72+0.58+0.84+0.68+2.38+0.68+2.13)*2*2+(0.94+0.68+2.48+0.78+0.82+1.78+2.23+0.78)*2*2)*0.1 ogniomur	m ² m ²	 8.072	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12*2*0.1	m ²	2.400	
				RAZEM	10.472
35	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym	m ²		
d.1.	0506-02	ogniomury	m ²	14.400	
2		0.6*12*2	m ²	18.000	
		pas nadrynnowy	m ²	42.000	
		0.3*30*2	m ²		
		gzysms	m ²		
		0.7*30*2	m ²		
				RAZEM	74.400
36		Wykonanie i montaż zabezpieczenia przewodów kominowych przed ptakami z siatki ocynkowanej. Sposób montażu umożliwiający dostęp do przewodu kominowego i jego czyszczenie - wszystkie przewody kominowe	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
2				RAZEM	1.000
37	KNR 9-21	Zmycie i zeszkrobanie uszkodzonych tynków - gzysmsy	m ²		
d.1.	0106-01		m ²	18.000	
2	analogia	0.3*30*2	m ²		
				RAZEM	18.000
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gzysmsy	m ²		
d.1.	202 1134-2 01	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką z przetarciem tynku - gzysmsy, należy założyć uzupełnienie brakujących tynków	m ²		
d.1.	0607-01	18	m ²	18.000	
2				RAZEM	18.000
40	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1.	1501-01		m ²	996.000	
2		12*(30+11.5)*2	m ²		
				RAZEM	996.000
41	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny	m ²		
d.1.	1506-01		m ²	996.000	
2	z.sz.5.2.	996	m ²		
				RAZEM	996.000
42		Dostarczenie protokołu kominiarskiego powykonawczego kominów	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
2				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań			
d.1.	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)			
2	z.sz.5.15				
2		Remont elewacji			
2.1		Elewacja			
44	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2.	0535-08	- parapety okienne	m ²	27.126	
1		(0.96*4*2+1.45*4*4+1.15*4*2+1.48*3*2+1.77*4*2+1.45*10+0.8*4*4)*0.3	m ²		
				RAZEM	27.126
45	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne	m ²		
d.2.	202 0541-1 02				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27.126	m ²	27.126	
				RAZEM	27.126
46	KNR AT- d.2. 26 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		0.96*1.45*3*2+0.96*1.1*2+1.45*1.45*4*4+1.15*0.84*4*2+1.48*0.82*3*2+1.77*1.45*4*2+1.45*1.45*4*6+1.45*1.45*4*4+0.8*2*4*4+0.8*0.4*4+0.5*0.5*6	m ²	192.126	
				RAZEM	192.126
47	KNR 9-21 d.2. 0106-02 1 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie - z użyciem środka odgrzybiającego, powierzchnia elewacji budynku z wiatrołapami, nie odejmowano powierzchni okien, należy założyć ich ręczne mycie po zakończeniu prac	m ²		
		11.5*13.64*2+30*12.45+5.29*4+30*12.64+2.35*(0.4+0.5+1)*4*4 ościeża	m ²	1159.020	
		((0.96+1.45*2)*6+(0.96+1.1*2)*2+(1.45+1.45*2)*4*4+(1.15+0.85*2)*4*2+(1.48+0.82*2)*3*2+(1.77+1.45*2)*4*2+(1.45+1.45*2)*4*6+(1.45+2.25+2+0.55)*4*4)*0.21	m ²	80.296	
				RAZEM	1239.316
48	KNR 0-17 d.2. 2609-06 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki - założono 100 % ścian	m ²		
		11.5*13.64*2+30*12.45+5.29*4-(0.96*1.45*3*2+0.96*1.1*2+1.45*1.45*4*4+1.15*0.84*4*2+1.48*0.82*3*2+1.77*1.45*4*2)+30*12.64+2.35*(0.4+0.5+1)*4*4-(1.45*1.45*4*6+1.45*1.45*4*4+0.8*2*4*4)	m ²	969.674	
				RAZEM	969.674
49	KNR 0-17 d.2. 2609-07 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		80.296	m ²	80.296	
				RAZEM	80.296
50	KNR 0-17 d.2. 2609-08 1 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1.45*2*6+1.1*2*2+1.45*2*4*4+0.85*2*4*2+0.82*2*3*2+1.45*2*4*2+13.64*4+1.45*2*4*6+(1.45+2+0.55)*4*4	m	303.000	
				RAZEM	303.000
51	KNR 0-17 d.2. 2609-08 1 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwa okapnikowa - "kapinos"	m		
		0.96*4*2+1.45*4*4+1.15*4*2+1.48*3*2+1.77*4*2+1.45*4*6+1.45*4*4+0.8*4*4+11.5*2+30*2	m	216.920	
				RAZEM	216.920
52	KNR 0-17 d.2. 2608-03 1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto- wanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		cokoł			
		11.5*1.22+11.5*1.15+30*1.24+30*1.32	m ²	104.055	
		ściany powyżej cokołu			
		969.674-104.055	m ²	865.619	
		ościeża			
		80.296	m ²	80.296	
				RAZEM	1049.970
53	KNR 0-17 d.2. 0928-01 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - tynk o zwiększonej odporności na porastanie glonów	m ²		
		865.619	m ²	865.619	
				RAZEM	865.619

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2. 1	KNR 0-17 0928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm - tynk o zwiększonej odporności na porastanie glonów	m ² m ²	 80.296	
				RAZEM	80.296
55 d.2. 1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm - cokoły	m ² m ²	 104.055	
		104.055		RAZEM	104.055
56 d.2. 1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrady balkonowe + zejście do pomieszczenia węzła ciepłowniczego - należy założyć demontaż istniejących osłon balkonowych 1*2.35*4*4+0.8*(1+2.55+0.91)	m ² m ²	 41.168	
				RAZEM	41.168
57 d.2. 1	wycena indywidualna	Wymiana istniejących krutek wentylacyjnych - metalowe w kolorze zbliżonym do kolorystyki elewacji	kpl. kpl.	 18.000	
		8+4+3+3		RAZEM	18.000
58 d.2. 1	wycena indywidualna	Zakup i montaż osłon balkonowych - materiał i kolorystyka do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową	m m	 37.600	
		2.35*1*4*4		RAZEM	37.600
59 d.2. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)			
2.2 Remont zadazszeń nad wejściami do klatek schodowych					
60 d.2. 2	KNR 4-01 0535-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ² m ²	 14.100	
		2.35*3*2		RAZEM	14.100
61 d.2. 2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m m	 6.000	
		3*2		RAZEM	6.000
62 d.2. 2	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m m	 5.200	
		2.6*2		RAZEM	5.200
63 d.2. 2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ² m ² m ²	 1.410 1.410	
		przymurowa 2.35*2*0.3 pas nadrynnowy 0.3*2.35*2 wiatrownica 3*2*0.3	m ²	1.800	
				RAZEM	4.620
64 d.2. 2	KNR 0-15 0520-02 analogia	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mocowanych w odstępach minimalnych (0.46 m) - pokrycie dachowe nad wejściami do klatek schodowych	m ² m ²	 14.100	
		2.35*3*2		RAZEM	14.100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu	m		
		3*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR-W 2-02 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		2.6*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
67	KNR K-05 d.2. 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy w kolorze brązowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR K-05 d.2. 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko w kolorze brązowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
69	KNR K-05 d.2. 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko w kolorze brązowym	szt.		
		3*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNR 2-02 d.2. 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachu	m ²		
		przymurowa 2.35*2*0.3	m ²	1.410	
		pas nadrynnowy 0.3*2.35*2	m ²	1.410	
		wiatrownica 3*2*0.3	m ²	1.800	
				RAZEM	4.620