

Przedmiar

REMONT POKRYCIA POŁACI DACHOWEJ ORAZ KOMINÓW w BUDYNKU przy ul. Warszawska 11 w Giżycku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE POŁACI DACHOWEJ		
1	KNR K-05 0101/06	Rozebranie obróbek kominów, opierzeń i okapów bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych - ROZBIÓRKA OBRÓBEK ATTYK Z BLACHY POWLEKANEJ 0,6*(9,2+10+4,9+8,7+6)	m2	23,28
		razem	m2	23,28
2	KNR K-05 0101/05	Rozebranie rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	10,1
3	KNR K-06 0103/01	Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich z papy przed montażem okien i połaci dachowej w systemie FAKRO - POD MONTAŻ NOWEGO WYŁAZU DACHOWEGO	m2	6
4	KNKRB 3 0401/02	Wymiana i wzmocnienie belek stropowych przy remoncie i wymianie stropów drewnianych- ANALOGIA, WYMIANA i WZMOCNIENIE KROKWI W OKOLICY WYŁAZU DACHOWEGO	m2	5,252
5	KNKRB 3 0502/01	Wymiana pokryć dachowych z papy na deskowaniu i obróbek wraz z deskowaniem i łączeniem - WYMIANA USZKODZONEJ CZĘŚCI POKRYCIA PRZY STARYM WYŁAZIE DACHOWYM	m2	6
6	KNR AT-59 0201/01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową POWIERZCHNI PAPY	m2	111,3
		2 ROBOTY POKRYWCZE		
7	KNR K-51 0105/01	Gruntowanie podłoża pod renowację pokrycia dachowego	m2	111,3
8	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - POW. POZIOMA	m2	111,3
9	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - WYWINIECIA NA KOMINY ORAZ ATTYKI	m2	32,932
10	KNNR 2 0505/05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej	m	10,1
11	KNNR 2 0505/03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - PAS NADRYNNOWY	m2	3,535
12	KNR K-06r12 0242/04	Montaż wyłazów dachowych standard WLI 86x87 o powierzchni powyżej 0,50m2	szt	1
13	KNKRB 2 0503/06	Obróbki wyłazów dachowych z blachy ocynkowanej	szt	1
14	KNNR 2 0504/07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	2
15	KNKRB 2 0503/01	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - listwa kominowa na styku papa-tynek	m2	2,531
16	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - OBRÓBK I ATTYK	m2	23,28
17	KNR K-06r05 0101/03	Zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym odeskowaniu - WYŁAZ DACHOWY	m2	2
		3 REMONT KOMINÓW		
18	KNR-W 4-01 0212/07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	0,75
19	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	4
20	KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 - WSZYSTKIE KOMINY	m2	28,143
21	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych	m2	3
22	KNR 4-01 0205/04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych	miejsce	5
23	KNR BC-02 0301/01	Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o grubości warstwy 2mm na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej - HYDROIZOLACJA CZAPEK KOMINOWYCH (POW. POZIOMA + BOCZKI PŁYTY CZAPY KOMINOWEJ)	m2	6,571
24	KNR BC-02 0317/04	Wykonanie uszczelnienia z elastycznej dwuskładnikowej masy uszczelniającej ASOFLEX-SDM -USZCZELNIENIE PRZEJŚC RUROWYCH	dm3	3,5
		4 REMONT SUFITU W KORYTARZU		
25	KNR 9-29 0106/01	Rozbiórka obudowy poddaszy z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5m2	m2	5

Przedmiar

REMONT POKRYCIA POŁACI DACHOWEJ ORAZ KOMINÓW w BUDYNKU przy ul. Warszawska 11 w Giżycku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNKRB 3 0605/02	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym, z zeszkrobaniem starej farby	m2	57,475
27	KNR AT-43 0203/01	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR - system RIGIPS Poddasze 4.70.03 - 4.70.06, pokrycie jednostronne jednowarstwowe 12,5-01, na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej	m2	5
		5 BALKONY		
28	KNR K-67 0401/03	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5m2 przy renowacji starego budownictwa w systemie Ceresit - założono PAS O SZER. 0,5m	m2	5,655
29	KNR K-67 0803/01	Ręczne skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1cm z powierzchni poziomych i pionowych w systemie naprawy konstrukcji betonowych Ceresit	m2	5,655
30	KNR K-67 0807/01	Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką mineralną oczyszczonej stali zbrojeniowej o średnicy do 12mm w systemie naprawy konstrukcji betonowych Ceresit	m	11,31
31	KNR K-67 0808/01	Wykonanie warstwy kontaktowej na powierzchni poziomej konstrukcji betonowej z betonu do C 12/15 w systemie naprawy konstrukcji betonowych Ceresit	m2	1,885
32	KNR K-67 0809/01	Ręczne uzupełnienie zaprawą naprawczą ubytków o głębokości 5-30mm w betonie klasy do C 12/15 na powierzchniach poziomych w systemie naprawy konstrukcji betonowych Ceresit	dm3	0,17
33	KNR K-67 0815/01	Ręczne szpachlowanie na grubość 1mm warstw naprawczych betonu na powierzchniach pionowych elementów prefabrykowanych w systemie naprawy konstrukcji betonowych Ceresit	m2	5,655
34	KNR K-67 0107/04	Montaż listew okapnikowych na zaprawie klejąco-szpachlowej CT 85 przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit Ceretherm	m	11,31
35	KNR K-67 0101/07	Jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem CN 17 Transparent przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit Ceretherm	m2	18,856
36	KNR K-67 0105/07	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach na zaprawie klejąco-szpachlowej CT 85 (Classic, Ceramic) przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit Ceretherm CAŁE BALKONY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SPÓD + BOKI dla 3 balkonów	m2	18,856
37	KNR K-67 0114/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe CT 74 o fakturze kamyczkowej w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit Ceretherm dla systemu Popular, Classic, Express i Reno	m2	18,856
38	KNR K-67 0114/03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit Ceretherm dla systemu Popular, Classic, Express i Reno	m2	18,856
39	KNR K-08 0301/04	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków silikatowych farbą silikonową	m2	18,856
40	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m	m2	50