

Zakres remontu 4 klatek schodowych budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Giżycku :

1. Rozbiórka cokołków schodów wewnętrznych
2. Ługowanie istniejącej lamperii z tynku żywicznego
3. Wkucie istniejących kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych
4. Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych
5. Wymiana drzwi do piwnicy i na strych na drzwi stalowe z kompletem klamek i wkładek
6. Wymiana stolarki okiennej, λ min $0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.
7. Wymiana drzwi zewnętrznych, λ min $1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.
8. Częściowa wymiana tynków wewnętrznych - wyrównanie powierzchni ścian, uzupełnienie po wkuciu kabli elektrycznych/telekomunikacyjnych, skuciu cokołków
9. Ochrona narożników zewnętrznych kątownikiem aluminiowym, wtapianych przy szpachlowaniu
10. Zabezpieczenie narożników zewnętrznych kątownikiem stalowym - parter, do wysokości lamperii, montaż po wykonaniu lamperii
11. Ułożenie terakoty na klatce schodowej , wyrównanie stopni schodowych - wysokość, szerokość, stopnice ryflowane szerokości 30cm
12. Dostawa i montaż ogrzewania elektrycznego podłogowego - maty grzewcze + regulator temp. - podest parteru i półpiętra
14. Szpachlowanie ścian i sufitów
15. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną
16. Wykonanie struktury żywicznej ścian - podesty do wysokości 1,6m od posadzki, biegi wynikowo
17. Malowanie farbą olejną rur gazowych
18. Malowanie skrzynek elektrycznych - tam gdzie braki w powłokach malarskich
19. Wymiana tablic ogłoszeń
20. Rozbiórka podestów betonowych zewnętrznych - I i II klatka schodowa, uzupełnienie kostką betonową, przeloczenie istniejącej kostki betonowej celem niwelacji terenu przed drzwiami
21. Obłożenie płytą granitową gr. 2 cm schodów zewnętrznych - III i IV klatka schodowa
22. Wywóz i utylizacja gruzu
23. Malowanie farbą olejną balustrad schodowych z przespawaniem fragmentów balustrad celem zwiększenia przejścia na spocznikach schodowych
24. Wymiana pochwyty drewnianego