

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 5,4*12*8+1,1*8*12	m ² m ²	 624,000	 624,000
				RAZEM	624,000
2	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 1,1*[2,5*2+5,4]*40+2,8*5*1,1*8+0,15*[2,8*5*12+5,4*40]	m ² m ²	 638,400	 638,400
				RAZEM	638,400
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5,4*1,1*40	m ² m ²	 237,600	 237,600
				RAZEM	237,600
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5,4*0,25*40	m ² m ²	 54,000	 54,000
				RAZEM	54,000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek analogia usunięcie pasa styropianu wzdłuż styku ściany z płytą balkonową [4,5-0,5]*0,1*40	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
6	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² Wykonanie przeciwnospadku gdzie konieczne 237,6	m ² m ²	 237,600	 237,600
				RAZEM	237,600
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 5,4*0,25*40+0,9*0,33*40	m ² m ²	 65,880	 65,880
				RAZEM	65,880
8	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² papą zgrzewalną 5,5*1,3*40	m ² m ²	 286,000	 286,000
				RAZEM	286,000
9	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5,4*1,1*40	m ² m ²	 237,600	 237,600
				RAZEM	237,600
10	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 5,4*1,1*40	m ² m ²	 237,600	 237,600
				RAZEM	237,600
11	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach 19,6	m ² m ²	 19,600	 19,600
				RAZEM	19,600
12	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 19,6	m ² m ²	 19,600	 19,600
				RAZEM	19,600
13	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² [1,1*2+5,4-0,5]*40	m m	 284,000	 284,000
				RAZEM	284,000
14	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 635,2	m ² m ²	 635,200	 635,200
				RAZEM	635,200
15	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 1,1*[2,5*2]*40+[2,8*5+1,0]*8	m ² m ²	 340,000	 340,000
				RAZEM	340,000
16	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 635,2-340	m ² m ²	 295,200	 295,200
				RAZEM	295,200
17	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 635,2	m ² m ²	 635,200	 635,200
				RAZEM	635,200
18	analiza indywidualna	wycięcie istniejących balustrad balkonowych, przeróbka na mocowanie doczołowe. 40*5,4*1,1	m ² m ²	 237,600	 237,600
				RAZEM	237,600
19	KNR 7-12 0110-02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40*5,4*1,1	m ²	237,600	
				RAZEM	237,600
20	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		5,4*1,1*40	m ²	237,600	
				RAZEM	237,600
21	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		237,6*0,05+635*0,01	m ³	18,230	
				RAZEM	18,230