
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: remont balkonów z przeróbką balustrad
ADRES INWESTYCJI: Węgorzewo ul. Prusa 6
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
ADRES INWESTORA: Węgorzewo ul. Prusa 6
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Jarosław Chomicz

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		balkony z przeróbką balkonów			
1 d.1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		[1,5 + 1,2 * 2] * 12 * 4	m2	187,200	
				RAZEM	187,200
2 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		2,3 * 0,9 * 16 + 1,5 * 1,5 * 16	m2	69,120	
				RAZEM	69,120
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		21,76	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
4 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		0,85 * 1,6 * 16	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		[0,85 * 2 + 1,6] * 16 * 0,25	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
6 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		[0,85 * 2 + 1,6] * 16 * 0,25 + 1,0 * 0,25 * 16	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
7 d.1	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną	m2		
		21,76 * 1,1	m2	23,936	
				RAZEM	23,936
8 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		1,6 * 0,85 * 16	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
9 d.1	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m2		
		21,76 * 0,1	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
10 d.1	KNR K-01 0105-01	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. poziomych	m		
		1,6 * 8 + 0,85 * 8	m	19,600	
				RAZEM	19,600
11 d.1	KNR K-01 0109-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimerową	m		
		19,6	m	19,600	
				RAZEM	19,600
12 d.1	KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		21,76 * 0,1	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
13 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2		
		1,6 * 0,85 * 16	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
14 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2		
		1,6 * 0,85 * 16 * 3	m2	65,280	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	65,280
15 d.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		1,6 * 0,85 * 16	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
16 d.1	KNR K-04 0102-05	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm analogia pod cokolikiem styropian 12 cm	m2		
		0,9 * 0,15 * 16	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
17 d.1	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		0,9 * 0,15 * 16	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
18 d.1	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[1,6 - 0,8] * 16	m	12,800	
				RAZEM	12,800
19 d.1	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		1,6 * 0,85 * 16	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
20 d.1	wycena własna analiza indywidualna	przeróbka balustrad	m		
		[0,85 * 2 + 1,6] * 16	m	52,800	
				RAZEM	52,800
21 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		21,76 * 0,08	m3	1,741	
				RAZEM	1,741